

# TEMPORIZZATORI LUCI / LUCI SCALE

## T22




**Interruttore automatico luci scale modulare, idoneo al collegamento in impianti a 3 o 4 fili.**



- Lo sportellino frontale una volta chiuso nasconde i comandi di regolazione evitando interventi accidentali da persone non autorizzate
- Selettore frontale della regolazione del tempo di accensione
- Riarmabile
- Installazione a 3 o 4 fili tramite selettore
- Pulsanti luminosi ammessi
- Interruttore manuale: Automatico o acceso permanente
- Temporizzazione regolabile da 45 sec a 7 min

### Dimensioni (mm) - 1 moduli DIN



### Caratteristiche Tecniche

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tensione nominale            | 230 V AC   |
| Frequenza nominale           | 50 Hz  |
| Portata dei contatti         | 16 A / 250 V AC con $\cos\phi = 1$                     |
| Temporizzazione              | da 45 secondi a 7 minuti                               |
| Pulsanti Luminosi            | con lampade al neon sino a 50 mA                       |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C a +45 °C  |
| Classe di protezione         | Il secondo EN60335 in condizioni di montaggio corrette |
| Tipo di protezione           | IP20 secondo EN60529                                   |
| Installazione                | Su barra din da 35 mm secondo EN 60715                 |
| Marchi di qualità            |  |

### Modelli

| Codice   | Modello | Temporizzazione     | Installazione |
|----------|---------|---------------------|---------------|
| OB063031 | T-22    | da 45 sec. a 7 min. | 3 e 4 fili    |

### Portata massima

|  |         |
|--|---------|
|  | 3000 W  |
|  | 1200 VA |
|  | 2000 VA |
|  | 3000 W  |
|  | 900 VA  |
|  | 100 VA  |

### Collegamento

